

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok - ul. Kościelna, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.21		
2 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	9		
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3 d.2	<b>KNNR 1 0218-02</b>	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	210*6 = 1260.00		
4 d.2	<b>KNNR 6 0101-01 10</b>	D-04.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	210*4+180 = 1020.00		
<b>3</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	210*4+180 = 1020.00		
6 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b>	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	210*4+180 = 1020.00		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	210*4+180 = 1020.00		
8 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	210*4+180 = 1020.00		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	210*3.5+ 180 = 915.00		
<b>4</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
10 d.4	<b>KNNR 1 0311-04</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m <sup>3</sup>	210*2*1.00* 0.2 = 84.00		
11 d.4	<b>KNNR 1 0503-06</b>	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	210*2*1.00 = 420.00		
<b>5</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
12 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	D-07.02.01	Śtupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m <sup>3</sup> betonu	szt	3		
13 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: